


Ernst Widmer AG
Präzisionsmechanik / Fensterbau
Steinweid
3454 Sumiswald
Tel 034 431 23 83
Fax 034 431 22 05
info@widmersumis.ch
www.widmersumis.ch



Glasinformationen

Lieferung allgemein:

Glas nur auf weiche Unterlagen stellen und vor Nässe schützen. Bei längerer Lagerung unbedingt etwas (Karton) zwischen die Scheiben legen, damit Sie nicht zusammenkleben.

8-ung, tragen Sie Handschuhe wegen den scharfen Glaskanten!

Druckausgleich bei Isolierglas:

Wann muss Druckausgleich gemacht werden:

- Bei Einbauhöhe über 1000 Meter über Meer
- Bei einem Transportweg der über 1200m ü.M. führt.

Bei der Bestellung unbedingt Höhen die obige Angaben übersteigen vermerken.

Beim Transport von Isolierglas ohne Druckausgleich ab 1000m ü.M. möglichst nicht länger anhalten.

Bei grosser Einbauhöhe oder grosser Höhe beim Transport wird Druckausgleich bauseits gemacht.

Lieferung mit Druckausgleich im Werk

- Müssen die Isoliergläser innerhalb von 5 Tagen auf die vorgesehene Montagehöhe gebracht werden (wegen Vakuum Verlust).

Folgenden Hinweis werden Sie auf dem Glas finden:

„Diese Isoliergläser wurden werkseitig vorbereitet für den Einsatz in Höhen, welche über 500m über dem Isolierglaswerkstandort liegen. Innert 5 Tagen nach Anlieferung der Isoliergläser müssen diese auf die vorgesehene Montagehöhe gebracht werden und dem dafür vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt werden.“

Lieferung mit Druckausgleich bauseits

- Nach Ankunft auf Einbauhöhe müssen die Druckausgleichslöcher innerhalb von einem Tag mit dem mitgelieferten Material sorgfältig geschlossen werden (wegen Staub und Feuchtigkeit).

Folgenden Hinweis werden Sie auf dem Glas finden:

„Diese Isoliergläser sind vorbereitet für den bauseitigen Druckausgleich. Innert 1 Tag nach Anlieferung der Isoliergläser müssen die Druckausgleichslöcher mit dem beiliegenden Material sorgfältig geschlossen werden.“